



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI CAMINO



COMMITTENTE

COMUNE DI CAMINO

Via Roma n. 37 - 15020 Camino (AL)

Tel. (+39) 0142 469131 - Fax (+39) 0142 469132

E-mail: tecnico@comune.camino.al.it

RUP: Geom. Diego Meneghin

PROGETTISTA

Ing. **Giorgio Montiglio di Dante**

Ordine degli Ingegneri Provincia di Alessandria n. 1404

Viale Montebello n. 15 - Casale Monferrato (AL)

tel./fax 0142/452319 -

E-mail: info@studiomontiglio.it

**INTERVENTI DI RIPRISTINO
DEL PONTE SUL RIO DARDAGNA
IN FREGIO ALLA STRADA COMUNALE BALLAOCHE
NEL COMUNE DI CAMINO (AL)**

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI NUOVI PREZZI

Revisione n.	Data revisione	TITOLO

Data	Scala	Documento n.
27/07/2017	-----	6

Committente : COMUNE DI CAMINO (AL)
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PONTE SUL RIO DARDAGNA IN FREGIO ALLA STRADA COMUNALE BALLAOCHE NEL COMUNE DI CAMINO (AL) CUP G91B17000170006
PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI NUOVI PREZZI						
Voce N.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantita'	PREZZO UNITARIO [€/U.M.]	TOTALE	
N.P.1	Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che verrà valutata a parte:					
	- ATTREZZATURA	h	0,32	85,00	€ 27,60	
	- CALCESTRUZZO	mc	0,10	70,00	€ 7,00	
	- MANODOPERA 3° LIVELLO	h	0,25	28,64	€ 7,16	
	- MANODOPERA 2° LIVELLO per scalpellatura delle teste e smontaggio dell'attrezzatura	h	0,20	26,60	€ 5,32	
	TOTALE COSTO				€ 47,08	
	SPESE GENERALI	14,30%			€ 6,73	
	UTILI D'IMPRESA	10,00%			€ 4,71	
NUOVO PREZZO				€/m	€ 58,52	
N.P.2	Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate - compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc. con profilati in acciaio					
	- MATERIALE	kg	1,00	0,48	€ 0,48	
	- MANODOPERA 3° LIVELLO	h	0,01	28,64	€ 0,29	
	- MANODOPERA 2° LIVELLO	h	0,01	26,60	€ 0,27	
	TOTALE COSTO				€ 1,03	
	SPESE GENERALI	14,30%			€ 0,15	
	UTILI D'IMPRESA	10,00%			€ 0,10	
	NUOVO PREZZO				€/kg	€ 1,28
N.P.3	Fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio meccanico per il collegamento dell'impalcato alla spalla costituito da barre filettate in acciaio inox di idoneo diametro, inghisate nella spalla con sistema tipo HILTI HIT-RE 500 e annegate nel getto dell'impalcato con eventuale strato bitumato. Sono compresi tutti gli oneri e la manodopera per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	- MATERIALE	cad	1,00	9,00	€ 9,00	
	- MANODOPERA 3° LIVELLO	h	0,25	28,64	€ 7,09	
	TOTALE COSTO				€ 16,09	
	SPESE GENERALI	14,30%			€ 2,30	
	UTILI D'IMPRESA	10,00%			€ 1,61	
	NUOVO PREZZO				€/cad	€ 20,00

Casale Monferrato, 27/07/2017